

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị, cửa hàng...

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đơn vị;

Hiện tại Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu “Thay cáp trạm điện, lắp đặt đường điện cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn”.

Kính mời các Công ty, cửa hàng, Hộ kinh doanh...có kinh doanh mặt hàng sau gửi

Báo giá tới Bệnh viện Bắc Thăng Long:

- Danh mục báo giá:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I Gói 1: Hàng hóa							
1	Aptomat 800A	Mã hàng: ABN803c 800A	LS	cái	1		
		Dòng điện định mức: 800A					
		Điện áp làm việc định mức: 380/440V					
2	Aptomat 300A	Mã hàng: ABN403c 300A	LS	cái	2		
		Dòng điện định mức: 300A					
		Điện áp làm việc định mức: 380/440V					
		Dòng ngắn mạch 42KA					
3	Aptomat 150A	Mã hàng: ABN203c 150A	LS	cái	1		
		Dòng điện định mức: 150A					
		Điện áp làm việc định mức: 380/440V					
		Dòng ngắn mạch 42KA					
4	Aptomat 75A	Mã hàng: ABN103c 75A	LS	cái	1		
		Dòng điện định mức: 75A					
		Điện áp làm việc định mức: 380/440V					
		Dòng ngắn mạch 22KA					
5	Tủ ngoài trời sơn men tĩnh điện	Kích thước: H1000xW600xD250mm	Gia công	cái	1		
		Độ dày tôn: 1.2mm trở lên					
6		Kích thước: H800xW600xD250mm	Gia công	cái	1		



	Tủ trong nhà son men tĩnh điện	Độ dày tôn: 1.2mm trở lên Gồm các thiết bị đo đếm(đèn báo, chuyển mạch, đồng hồ...)					
7	Tủ ngoài trời son men tĩnh điện	Kích thước: H1400xW1000xD400mm Độ dày tôn: 1.2mm trở lên	Gia công	cái	1		
8	Cáp nhôm vặn xoắn AE 4*150	Cấp điện áp: 0.6/1KV Ruột dẫn: Nhôm xoắn đồng tâm ép chặt Tiết diện danh nghĩa: 150mm ² Cách điện: XLPE, cấp chịu nhiệt: 90 độ C	Trần Phú	Mét	125		
9	Cáp CXV (3*120)+(1*70)mm	Cáp treo CXV Ruột đồng vặn xoắn Cách điện XLPE Cấp chịu nhiệt 90 độ C	Trần Phú	cái	45		
10	Cáp nhôm vặn xoắn AE (4*120)mm	Cấp điện áp : 0.6/1KV Ruột dẫn: Nhôm xoắn đồng tâm ép chặt Tiết diện danh nghĩa: 120mm ² Cách điện XLPE Cấp chịu nhiệt 90 độ C	Trần Phú	Mét	40		
II Gói 2: Nhân công và phụ kiện lắp đặt							
1	Phụ kiện đầu, cốt, khóa, đai, vít, bu lông..	Vật tư phụ Đầu nối toàn bộ dây cáp tại Cột trạm điện TBA vào tủ tổng, lắp đặt attomat, tủ điện trong và ngoài nhà, kéo dây và đầu nối hoàn thiện vào khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.		Trọng gói	1		
2	Nhân công lắp đặt, kéo dây và đầu nối	Tháo dỡ toàn bộ cáp nhôm từ Cột trạm vào tủ điện tổng. Thay toàn bộ cáp nhôm bằng cáp đồng CXV (3*120)+(1*70)mm (lắp đặt hoàn thiện) Lắp đặt 03 tủ điện trong nhà, ngoài trời, đầu nối attomat theo yêu cầu Lắp đặt hoàn thiện cáp nhôm AE 4*150 từ tủ điện tổng vào tủ điện tổng của khoa (120 mét)		Trọng gói	1		

	Lắp đặt hoàn thiện cáp nhôm AE 4*120 từ tủ điện tổng của khoa đến khu vực lắp đặt máy giặt máy sấy (40 mét)				
	Và một số công việc khác				
Tổng cộng					

Lưu ý: Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, gia công, lắp đặt, kéo dây, đấu nối hoàn thiện theo yêu cầu ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Các đơn vị có thể đến khảo sát mặt bằng thi công (trong giờ hành chính), khi đến khảo sát xin liên hệ với đồng chí Đại- Phó trưởng phòng Hành chính quản trị, SĐT: 0912734207.

- Mục đích báo giá: Tham khảo để xây dựng kế hoạch mua sắm.
 - Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ 00' ngày 27 tháng 02 năm 2025.
 - Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.
 - Hình thức gửi báo giá: Bản cứng đã đóng dấu.
 - Địa điểm nhận báo giá: Phòng 506, nhà B, Bệnh viện Bắc Thăng Long
- Địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Vũ Thành Chung

